ARTICULAÇÃO DA FOLHA

		1W–3N	1E–3N				
		1W–2N	1E–2N				
	2W–1N	1W–1N	1E–1N	2E–1N	3E–1N		
	2W–1S	1W–1S	1E–1S	2E–1S	3E–1S		5E–1S
		1W–2S	1E–2S	2E–2S	3E–2S	4E–2S	5E–2S
				2E–3S	3E–3S	4E–3S	

NUMERAÇÃO DOS NÓS

QUADRÍCULA	Nº DE NÓS	QUADRÍCULA	Nº DE NÓS	QUADRÍCULA	Nº DE NÓS
1E–1N	038	1W–1S	011	3E–1N	016
1E–2N	006	1W–2S	003	3E–1S	008
1E–3N	006	2E–1N	040	3E–2S	004
1E–1S	102	2E–1S	028	3E–3S	014
1E–2S	048	2E–2S	005	4E–2S	005
1W–1N	157	2E–3S	010	4E–3S	001
1W–2N	057	2W–1N	004	5E–1S	001
1W–3N	006	2W–1S	021	5E–2S	001

CONVENÇÕES

- ADUTORA
- SUB-ADUTORA
- REGISTRO
- MEDIDOR DE VAZÃO
- VENTOSA
- REGISTRO DE DESCARGA
- HIDRANTE
- REDES NÃO CONECTADAS
- EXTREMIDADE C/ CAP.
- CHAFARIZ
- LIMITE DE DISTRITO
- SETOR CENSITÁRIO
- LIMITE URBANO
- XX — NUMERAÇÃO DO SETOR CENSITÁRIO
- 01 — NUMERAÇÃO DO CRUZAMENTO
- XXX — NUMERAÇÃO DA QUADRA
- XY–ZK — NUMERAÇÃO DA QUADRÍCULA

Tipo de rede X Extensão X Material X Diametro

	MATERIAL	DIÂMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)	MATERIAL	DIÂMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)
ADUTORA ÁGUA TRATADA	FºFº	0250	280,00	FºFº	0300	1.850,00
			TOTAL			2.130,00

	MATERIAL	DIÂMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)	MATERIAL	DIÂMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)
REDE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	PVC	0032	396,00	CA	0050	3.540,00
	PVC	0050	40.066,80	CA	0075	777,00
	PVC	0075	8.525,00	CA	0100	869,00
	PVC	0100	1.005,00	CA	0125	310,00
	PVC	0150	594,00	CA	0150	140,00
	FºFº	0100	880,00	CA	0200	1.896,00
	FºFº	0200	900,00	CA	0300	52,00
	DEFºFº	0150	663,00			
	DEFºFº	0200	201,00			
			TOTAL			60.900,80

Controle Quantitativo das Extensões de Rede

07	ATUALIZAÇÃO	62.888,80	144,00	63.090,80	DEZ–2023	ROGÉRIO
06	ATUALIZAÇÃO	52.817,00	7.939,80	60.756,80	ABR–2022	ROGÉRIO
05	ATUALIZAÇÃO	52.717,00	100,00	52.817,00	JAN/2017	ROGÉRIO
04	ATUALIZAÇÃO	52.411,00	306,00	52.717,00	OUT/2015	ROGÉRIO
03	BALANÇO–ATUALIZAÇÃO	52.210,00	201,00	52.411,00	NOV/2014	ROGÉRIO
02	BALANÇO–ATUALIZAÇÃO	52.016,00	194,00	52.210,00	OUT/2012	ROGÉRIO
01	BALANÇO	51.017,00	681,00	51.698,00	JAN/2010	RIOPRO
REV.	TIPO	REDE ATUAL (m)	AMPLIAÇÃO (m)	TOTAL REDE (m)	DATA	RESPONSÁVEL

OBS: Diâmetro não cotado PVC DN 50 mm

09	ATUALIZAÇÃO DE REDES	UN–BME	DEZ–2023	MARCOS	MARCOS	DEZ–202	ROGÉRIO
08	ATUALIZAÇÃO COMERCIAL	UN–BME	ABR–2022	JONATAS	JONATAS	ABR–2022	ROGÉRIO
07	ATUALIZAÇÃO COMERCIAL	UN–BME	JAN–2017	FABIO GABRIEL	FABIO GABRIEL	JAN–2017	ROGÉRIO
06	ATUALIZAÇÃO COMERCIAL	UN–BME	ABR–16	EMANUELLE	EMANUELLE	ABR–16	ROGÉRIO
05	AMPLIAÇÃO DE REDE	UN–BME	OUT/15	LORRAN	LORRAN	OUT/15	ROGÉRIO
04	AMPLIAÇÃO DE REDE	UN–BME	NOV/14	JAQUELINE	JAQUELINE	NOV/14	ROGÉRIO
03	AMPLIAÇÃO DE REDE	UN–BME	OUT/12	JOÃO BATISTA	JOÃO BATISTA	OUT/2012	ROGÉRIO
02	REVISÃO GERAL	UN–BME	FEV/10	BATISTA	LESLA	FEV/2010	ROGÉRIO
01	REVISÃO GERAL	UN–BME	–		CIRLENE	ABRIL/09	ROGÉRIO
REV.	NATUREZA DA REVISÃO	ORIGEM	DATA	REVISÃO	DIGITALIZAÇÃO	DATA	APROVAÇÃO

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
DIRETORIA DE MERCADO E UNIDADE DE NEGÓCIO DA CAPITAL
GERÊNCIA DE CADASTRO E GEOPROCESSAMENTO
COORDENADORIA DE CADASTRO TECNICO

CADASTRO OPERACIONAL DO INTERIOR
PLANTA GERAL DE REDE DE ÁGUA
CIDADE: BATURITÉ - CÓD. 016
UN-BME: BACIA METROPOLITANA

GERENTE: JOSELITO TELES	COORDENADOR: JEFFERSSON COSTA	DESENHO: ROGÉRIO ANDRADE
ESCALA: 1:5.000	PRANCHA: 01/01	DATA: DEZEMBRO–2023