ARTICULAÇÃO DA FOLHA

3W–5N	2W–5N	1W–5N					
3W–4N	2W–4N	1W–4N					
	2W–3N	1W–3N	1E–3N				
	2W–2N	1W–2N	1E–2N	2E–2N	3E–2N		
3W–1N	2W–1N	1W–1N	1E–1N	2E–1N	3E–1N		
3W–1S	2W–1S	1W–1S	1E–1S	2E–1S	3E–1S		
	2W–2S	1W–2S	1E–2S	2E–2S	3E–2S		
	2W–3S	1W–3S			3E–3S		
	2W–4S	1W–4S					

NUMERAÇÃO DOS NÓS

QUADRICULA	Nº DE NÓS	QUADRICULA	Nº DE NÓS	QUADRICULA	Nº DE NÓS	QUADRICULA	Nº DE NÓS
1E–1N	090	1W–3S	007	2W–2N	039	3E–1N	019
1E–2N	096	1W–4S	—	2W–3N	009	3E–2N	003
1E–3N	094	1W–4N	012	2W–1S	050	3E–1S	000
1E–1S	136	1W–1N	002	2W–2S	001	3E–2S	029
1E–2S	094	2E–1N	048	2W–3S	001	3E–3S	001
1W–1N	094	2E–2N	028	2W–4S	001	3W–1N	007
1W–2N	019	2E–1S	052	2W–3N	012	3W–1S	001
1W–1S	001	2E–2S	043	2W–4N	004	3W–4N	001
1W–2S	011	2W–1N	035	2W–5N	025	3W–5N	000

- ADUTORA
- SUB-ADUTORA
- REGISTRO
- MEDIDOR DE VAZÃO
- VENTOSA
- REGISTRO DE DESCARGA
- HIDRANTE
- REDES NÃO CONECTADAS
- EXTREMIDADE C/ CAP
- CHUMBREZ
- LIMITE DE DISTRITO
- SETOR CENSITÁRIO
- LIMITE URBANO
- XX NUMERAÇÃO DO SETOR CENSITÁRIO
- NUMERAÇÃO DO CRUZAMENTO
- XXX NUMERAÇÃO DA QUADRA
- X1–2N NUMERAÇÃO DA QUADRÍCULA

Controle Quantitativo das Extensões de Rede

	MATERIAL	DIAMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)	MATERIAL	DIAMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)
ADUTORA ÁGUA TRATADA	DEFºFº	0150	2.366,00	PVC	0075	2.822,00
	DEFºFº	0200	615,00	PVC	0150	2.822,00
				PVC	0150	1.000,00
	TOTAL					**17.178,00**
SUB-ADUTORA ÁGUA TRATADA	MATERIAL	DIAMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)	MATERIAL	DIAMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)
	PVC	150	28,00	PVC	200	836,00
	TOTAL					**942,00**
REDE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	MATERIAL	DIAMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)	MATERIAL	DIAMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)
	PVC	50	110.863,38	DEFºFº	150	10.634,80
	PVC	75	28.543,56	DEFºFº	200	4.400,50
	PVC	100	23.392,33	DEFºFº	250	2.762,00
	PVC	300	440,00			
	TOTAL					**169.835,57**

10	ATUALIZAÇÃO	184 912,57	3.143,00	187.855,57	OUT–2023	ROGERIO
09	ATUALIZAÇÃO	166 256,57	533,00	166.903,57	AGO–2023	ROGERIO
08	ATUALIZAÇÃO	157.726,77	12.436,74	166 256,57	JUL–2023	ROGERIO
07	ATUALIZAÇÃO	153.823,98	3.963,39	157.126,77	FEV–2023	ROGERIO
06	ATUALIZAÇÃO	131.264,38	22.559,59	153.823,98	ABR–2022	ROGERIO
05	ATUALIZAÇÃO	130 874,38	390,00	131.264,38	ABR–2022	ROGERIO
04	ATUALIZAÇÃO	128,501,38	2.653,00	130.874,38	MAR–2022	ROGERIO
03	ATUALIZAÇÃO	117.414,38	10.902,00	128,501,38	MAR–2021	ROGERIO
02	ATUALIZAÇÃO	110.523,08	7.348,30	117.414,38	JAN–2020	ROGERIO
01	BALANÇO	109 542,00	981,08	110.523,08	JUL–19	ROGERIO
REV.Nº	TIPO	REDE ATUAL (m)	AMPLIAÇÃO (m)	TOTAL REDE (m)	DATA	RESPONSÁVEL

OBS: Diâmetro não cotado PVC DN 50 mm

09	ATUALIZAÇÃO DE REDES	JAN–1960	OUT–2013	AUGUSTO	AUGUSTO	OUT–2013	ROGERIO
08	ATUALIZAÇÃO DE REDES	JAN–1960	AGO–2013	AUGUSTO	AUGUSTO	AGO–2013	ROGERIO
07	ATUALIZAÇÃO DE REDES	JAN–1960	JUL–2013	AUGUSTO	AUGUSTO	JUL–2013	ROGERIO
06	LOTEAMENTO BOA VISTA	JAN–1960	FEV–23	JAN–1960	JAN–1960	FEV–23	ROGERIO
05	ATUALIZAÇÃO	JAN–1960	DEZ–22	AUGUSTO	AUGUSTO	DEZ–22	ROGERIO
04	ATUALIZAÇÃO	JAN–1960	ABR–22	JONATAS	JONATAS	ABR–22	ROGERIO
03	ATUALIZAÇÃO	JAN–1960	MAR–22	JONATAS	JONATAS	MAR–22	ROGERIO
02	ATUALIZAÇÃO	JAN–1960	MAR–21	LUCHELSO	JAN–1960	MAR–21	ROGERIO
01	LOTEAMENTO BONJ VENTOS	JAN–1960	JAN–20	JAN–1960	JAN–1960	JAN–20	ROGERIO
00	REDES CINZ CASCAVEL	JAN–1960	JUL–19	LUCHELSO	LUCHELSO	JUL–19	ROGERIO
REV.Nº	NATUREZA DA REVISÃO	ORIGEM	DATA	REVISADO	DESENHADO	DATA	APROVADO

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
DIRETORIA DE MERCADO E UNIDADE DE NEGÓCIO DA CAPITAL
GERÊNCIA DE CADASTRO E GEOPROCESSAMENTO
COORDENADORIA DE CADASTRO TECNICO

CADASTRO OPERACIONAL DO INTERIOR
PLANTA GERAL DE REDE DE ÁGUA
CIDADE: CASCAVEL - COD. 047
UN-BML: BACIA METROPOLITANA LESTE

DESENHO:	CONFERIDO:	REVISOR:
ARQUITO SILVA	ANTERSON COSTA	VOGONI ANDRADE
ESCALA: 1:5.000	PRANCHA: 01/01	DATA: OUTUBRO/2024