ARTICULAÇÃO DA FOLHA

	1W-1N	1E-1N	
	1W-1S	1E-1S	

NUMERAÇÃO DOS NÓS

QUADRICULA	Nº DE NÓS
1E-1N	031
1E-1S	030
1W-1N	022
1W-1S	092
2W-1N	007
2W-1S	013

CONVENÇÕES

- ADUTORA
- SUB-ADUTORA
- REGISTRO
- MEDIDOR DE VAZÃO
- VENTOSA
- REGISTRO DE DESCARGA
- HIDRANTE
- REDES NÃO CONECTADAS
- EXTREMIDADE C/ CAP.
- CHAFARIZ
- LIMITE DE DISTRITO
- SETOR CENSITARIO
- LIMITE URBANO
- XX NUMERAÇÃO DO SETOR CENSITARIO
- XXX NUMERAÇÃO DO ORLAMENTO
- XXX NUMERAÇÃO DA QUADRA
- XY-ZK NUMERAÇÃO DA QUADRICULA

Tipo de rede X Extensão X Material X Diametro

	MATERIAL	DIAMETRO (mm)	EXTENÇÃO (m)	MATERIAL	DIAMETRO (mm)	EXTENÇÃO (m)
REDE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	PVC	0050	21.604,09	PVC	D40	764,00
	PVC	0075	1.489,25	PVC	D150	864,00
	PVC	0100	1.778,82	FºFº	D100	41,75
				DEFºFº	D150	2.384,25
			TOTAL			**28.926,16**

Controle Quantitativo dos Extensões de Rede

REV.	TIPO	REDE ATUAL (m)	AMPLIAÇÃO (m)	TOTAL REDE (m)	DATA	RESPONSAVEL
10						
09						
08						
07	AMPLIAÇÃO DE REDE	24.854,42	4.071,87	28.926,16	ABR-2023	RODERIO
06	AMPLIAÇÃO DE REDE	19.306,00	5.548,42	24.854,42	JUN-2021	RODERIO
05	AMPLIAÇÃO DE REDE	15.996,00	2.950,00	18.306,00	ABR-19	RODERIO
04	AMPLIAÇÃO DE REDE	15.862,00	124,00	15.996,00	NOV/10	PEDRO
03	AMPLIAÇÃO DE REDE	15.820,00	42,00	15.862,00	JAN/09	PEDRO
02	AMPLIAÇÃO DE REDE	14.672,00	1.148,00	15.820,00	DEZ-2008	PEDRO
01	BALANÇO	14.672,00	-	14.672,00	AGOSTO/04	PEDRO

Diâmetro não colado = PVC DN 50 mm
Planta obtida atraves de digitalizacao - Formato DWG

REV.	NATUREZA DA REVISÃO	ORIGEM	DATA	REVISÃO	DIGITALIZAÇÃO	DATA	APROVAÇÃO
10							
09	ATUALIZAÇÃO REDES	UN-BSI	ABR-2023	EMERSON	EMERSON	ABR-2023	RODERIO
08	ATUALIZAÇÃO REDES	UN-BSI	JUN-2021	EDIELAN	EDER	JUN-2020	RODERIO
07	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	UN-BIFA	ABR/19	EDER	EDER	ABR/19	RODERIO
06	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	UN-BIFA	NOV/10	JORDANA	JORDANA	NOV/10	RODERIO
05	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	UN-BIFA	JAN/10	JORDANA	JORDANA	JAN/10	RODERIO
04	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	UN-BIFA	NOV/08	ELISANGELA	ELISANGELA	NOV/08	RODERIO
03	REVISÃO GERAL	UN-BIFA	-	ERILENE	SIANE/BRAS	FEV/06	RODERIO
02	AMPLIAÇÃO DE REDE	UN-BIFA	AGOSTO/04	PEDRO	MARILENE	SET/04	MARILENE
01	REVISÃO GERAL	UN-BIFA	AGOSTO/02	MADERANDA	ERILENE	AGOSTO/02	MARILENE

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
DIRETORIA DE MERCADO E UNIDADE DE NEGÓCIO DA CAPITAL
GERÊNCIA DE CADASTRO E GEOPROCESSAMENTO
COORDENADORIA DE CADASTRO TECNICO

CADASTRO OPERACIONAL DO INTERIOR
PLANTA GERAL DE REDE DE ÁGUA
CIDADE: CROATÁ - COD. 211
UN-BSI: BACIA DA SERRA DA IBIAPABA

DESENH:	CONFERIDO:	RESPONS:
JOSELITO TELES	JEFFERSON COSTA	RODERIO ANDRADE
ESCALA: 1:5.000	PRANCHA: 01/01	DATA: ABRIL /2023