ARTICULAÇÃO DA FOLHA

		1W–2N	1E–1N	2E–1N	
	2W–2S	1W–1N	1E–1N		
	2W–1S	1W–1S			

NUMERAÇÃO DOS NÓS

QUADRÍCULA	Nº DE NÓS	QUADRÍCULA	Nº DE NÓS
2W–2S	000	1W–1S	050
2W–1S	001	1E–2N	018
1W–2N	001	1E–1N	057
1W–1N	035	2E–2N	001

CONVENCOES

- ADUTORA
- SUB–ADUTORA
- REGISTRO
- MEDIDOR DE VAZAO
- VENTOSA
- REGISTRO DE DESCARGA
- HIDRANTE
- REDES NAO CONECTADAS
- EXTREMIDADE C/ CAP.
- CHAFARIZ
- LIMITE DE DISTRITO
- SETOR CENSITARIO
- LIMITE URBANO
- XX — NUMERAÇÃO DO SETOR CENSITÁRIO
- XX — NUMERAÇÃO DO CRUZAMENTO
- XXX — NUMERAÇÃO DA QUADRA
- XY–ZK — NUMERAÇÃO DA QUADRÍCULA

Tipo de rede X Extensão X Material X Diametro

REDE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	MATERIAL	DIAMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)	MATERIAL	DIAMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)
	PVC	0040	3.340,00	PVC	0100	479,00
	PVC	0050	12.918,10	PVC	0160	196,00
	PVC	0075	3.832,00			
	TOTAL					**20.765,10**

Controle Quantitativo das Extensões de Rede

REV.	TIPO	REDE ATUAL (m)	AMPLIAÇÃO (m)	TOTAL REDE (m)	DATA	RESPONSAVEL
10						
09						
08						
07						
06	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO	20.392,00	373,10	20.765,10	JAN/2024	ROGÉRIO
05	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO	18.987,00	1.405,00	20.392,00	MAI/2022	ROGÉRIO
04	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO	16.454,00	2.533,00	18.987,00	DEZ/2019	ROGÉRIO
03	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO	16.209,00	245,00	16.454,00	OUT/2019	ROGÉRIO
02	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO	9.912,00	6.297,00	16.209,00	JUN/2012	ROGÉRIO
01	BALANÇO	9.912,00	–	9.212,00	JUN/04	PEDRO

Diâmetro não cotado = PVC DN 50 mm

Planta obtida atraves de digitalizacao – Formato DWG

REV.	NATUREZA DA REVISAO	ORIGEM	DATA	REVISAO	DIGITALIZACAO	DATA	APROVACAO
10							
09							
08	ATUALIZAÇÃO	UN–BSI	JAN/2024	EMERSON	EMERSON	JAN/2024	ROGERIO
07	ATUALIZAÇÃO	UN–BSI	MAI/2020	EMERSON	EMERSON	MAI/2020	ROGERIO
06	ATUALIZAÇÃO	UN–BSI	FEV–2020	EDIRLAN	EDIRLAN	FEV–2020	ROGERIO
05	ATUALIZAÇÃO DE QUADRAS	UN–BAC	DEZ–2019	EDER	EDER	DEZ–2019	ROGERIO
04	ATUALIZAÇÃO	UN–BAC	OUT–2019	EDER	EDER	OUT–2019	ROGERIO
03	REVISÃO GERAL	UN–BAC	JUN/2012	CAMILA	CAMILA	JUN/2012	ROGERIO
02	REVISÃO GERAL	UN–BAC	–	ROGERIO	CIRLENE	FEV/10	ROGERIO
01	REVISÃO GERAL	UN–BAC	–	ROGERIO	CIRLENE	JUL/06	ROGERIO

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
DIRETORIA DE MERCADO E UNIDADE DE NEGÓCIO DA CAPITAL
GERÊNCIA DE CADASTRO E GEOPROCESSAMENTO
COORDENADORIA DE CADASTRO TECNICO

CADASTRO OPERACIONAL DO INTERIOR
PLANTA GERAL DE REDE DE ÁGUA
CIDADE: GRAÇA - COD. 222
UN-BSI: BACIA DA SERRA DA IBIAPABA

GERENTE:	COORDENADOR:	DESENHO:
JOSELITO TELES	JEFFERSSON COSTA	ROGÉRIO ANDRADE
ESCALA: 1:4.000	PRANCHA: 01/01	DATA: JANEIRO/2024