ARTICULAÇÃO DA FOLHA

		2W–4N				2E–4N		
4W–5N	3W–5N	2W–5N	1W–5N	1E–5N	2E–5N			
4W–4N	3W–4N	2W–4N	1W–4N	1E–4N	2E–4N			
4W–3N	3W–3N	2W–3N	1W–3N	1E–3N	2E–3N	3E–3N		
4W–2N	3W–2N	2W–2N	1W–2N	1E–2N	2E–2N	3E–2N		
4W–1N	3W–1N	2W–1N	1W–1N	1E–1N	2E–1N			
4W–1S	3W–1S	2W–1S	1W–1S	1E–1S	2E–1S	3E–1S	4E–1S	
4W–2S	3W–2S	2W–2S	1W–2S	1E–2S	2E–2S		4E–2S	
	3W–3S		1W–3S	1E–3S	2E–3S	3E–3S	4E–3S	
4W–4S	3W–4S			1E–4S	2E–4S	3E–4S		
				1E–5S	2E–5S			
				1E–6S	2E–6S			

NUMERAÇÃO DOS NÓS

QUADRÍCULA	Nº DE NÓS	QUADRÍCULA	Nº DE NÓS	QUADRÍCULA	Nº DE NÓS	QUADRÍCULA	Nº DE NÓS	QUADRÍCULA	Nº DE NÓS
1E–1N	045	1W–3N	018	2E–2S	089	3E–2N	070	3W–4S	007
1E–2N	018	1W–4N	003	2E–4S	001	3E–1S	004	4E–1S	011
1E–3N	006	1W–5N	003	2E–5S	002	3E–3S		4E–2S	
1E–4N	007	1W–1S	068	2E–6S	002	3E–4S	001	4E–3S	
1E–5N	017	1W–2S	038	2W–1N	002	3W–1N	020	4W–1N	008
1E–1S	001	1W–3S	003	2W–1N	125	3W–2N	044	4W–2N	011
1E–2S	004	1W–4S	002	2W–2N	002	3W–3N	011	4W–3N	003
1E–3S	002	2E–1N	043	2W–4N	002	3W–4N	002	4W–4N	002
1E–4S	008	2E–2N	042	2W–5N	002	3W–5N	005	4W–5N	005
1E–5S	002	2E–3N	005	2W–6N	002	3W–6N	005	4E–1S	011
1E–6S		2E–4N	006	2W–1S	109	3W–1S	036	4E–2S	007
1W–1N	014	2E–5N	003	2W–2S	012	3W–2S	007	4E–3S	002
1W–2N	049	2E–1S	006	3E–1N	006	3W–3S	002		

CONVENÇÕES

- ADUTORA
- SUB-ADUTORA
- REGISTRO
- MEDIDOR DE VAZÃO
- VENTOSA
- REGISTRO DE DESCARGA
- HIDRANTE
- REDES NÃO CONECTADAS
- EXTREMIDADE C/ CAP
- CHAFARIZ
- LIMITE DE DISTRITO
- SETOR CENSITÁRIO
- LIMITE URBANO
- 001 NUMERAÇÃO DO SETOR CENSITÁRIO
- 001 NUMERAÇÃO DO CRUZAMENTO
- XXX NUMERAÇÃO DA QUADRA
- X1–1X NUMERAÇÃO DA QUADRÍCULA

Tipo de rede X Extensão X Material X Diâmetro

	MATERIAL	DIAMETRO(mm)	EXTENSÃO(m)	MATERIAL	DIAMETRO(mm)	EXTENSÃO(m)
ADUTORA ÁGUA TRATADA	FFE*	0200	4.005,00	DEFE*	0400	3.005,10
			EXTENSÃO TOTAL (m)			**8.005,10**

	MATERIAL	DIAMETRO(mm)	EXTENSÃO(m)	MATERIAL	DIAMETRO(mm)	EXTENSÃO(m)
REDE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	PVC	0050	138,00	DEFE*	0150	31.561,51
	PVC	0060	150.624,20	DEFE*	0200	1.173,30
	PVC	0075	16.093,15	DEFE*	0250	687,00
	PVC	0100	12.760,78	FFE*	0250	6.716,00
	DEFE*	0100	1.480,00	FRFV	0400	344,00
			EXTENSÃO TOTAL (m)			**221.848,00**

Controle Quantitativo das Extensões de Rede

06						
07						
08						
09						
10	AMPLIAÇÃO	168.736,10	21.117,00	219.853,10	abr/2024	ROGÉRIO
03	AMPLIAÇÃO	164.163,00	4.573,10	168.736,10	05/2023	ROGÉRIO
02	AMPLIAÇÃO	160.147,80	24.015,70	184.163,50	10/2022	ROGÉRIO
01	AMPLIAÇÃO	131.268,43	28.879,37	160.147,80	04/2022	ROGÉRIO
REV.	TIPO	REDE ATUAL (m)	AMPLIAÇÃO (m)	TOTAL REDE (m)	DATA	RESPONSÁVEL

OBS: Diâmetro não cotado PVC DN 50 mm

Planta cálida através de processo de digitalização – Formato DWG

10	ATUALIZAÇÃO DE REDES	UN-BML	FEV/24	JÉSULA	JÉSULA	FEV/24	ROGÉRIO
09	ATUALIZAÇÃO DE REDES	UN-BML	SET/23	JÉSULA	JÉSULA	SET/23	ROGÉRIO
08	ATUALIZAÇÃO DE REDES	UN-BML	AGO/23	JÉSULA	JÉSULA	AGO/23	ROGÉRIO
07	ATUALIZAÇÃO DE REDES	UN-BME	ABR/22	JONATAS	JONATAS	ABR/22	ROGÉRIO
06	ATUALIZAÇÃO DE REDES	UN-BME	FEV/22	DAVID	DAVID	FEV/22	ROGÉRIO
05	ATUALIZAÇÃO LOTEAMENTO TERRA NOBRE	ROGÉRIO	AGO-20	ROGÉRIO	ROGÉRIO	AGO-20	ROGÉRIO
04	ATUALIZAÇÃO DE QUADRAS	UN-BME	MAR-17	AUGUSTO	FABIO GABRIEL	MAR-17	ROGÉRIO
03	ALTERAÇÕES	UN-BME	FEV-17	FABIO GABRIEL	FABIO GABRIEL	FEV-17	ROGÉRIO
02	ALTERAÇÕES	UN-BME	ABR-16	EMMANUELLE	EMMANUELLE	ABR-16	ROGÉRIO
01	ALTERAÇÕES	UN-BME	MAR-16	EMMANUELLE	EMMANUELLE	MAR-16	ROGÉRIO
00	ALTERAÇÕES	UN-BME	ABR-15	VALDO	VALDO	ABR-15	ROGÉRIO
REV.	NATUREZA DA REVISÃO	DRO/DV	DATA	REVISAO	VISTA/CHEFE	DATA	APROVADO

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
DIRETORIA DE MERCADO E UNIDADE DE NEGÓCIO DA CAPITAL
GERÊNCIA DE CADASTRO E GEOPROCESSAMENTO
COORDENADORIA DE CADASTRO TÉCNICO

CADASTRO OPERACIONAL DO INTERIOR
PLANTA GERAL DE REDE DE ÁGUA
CIDADE: HORIZONTE - COD. 338
UN-BME: BACIA METROPOLITANA

DESENHO: AGNELLO NETO	ENGENHARIA: JAMESSON COSTA	APROVADO: ROGÉRIO ANDRADE
ESCALA: 1:5.000	VERSÃO: 4.20	DATA: FEVEREIRO/2024