ARTICULAÇÃO DA FOLHA

	1W-1N		
	1W-1S	1E-1S	

NUMERAÇÃO DOS NÓS

QUADRÍCULA	Nº DE NÓS
1E-1S	019
1W-1N	007
1W-1S	073

CONVENÇÕES

- ADUTORA
- SUB-ADUTORA
- REGISTRO
- MEDIDOR DE VAZÃO
- VENTOSA
- REGISTRO DE DESCARGA
- HIDRANTE
- REDES NAO CONECTADAS
- EXTREMIDADE C/ CAP.
- CHAFARIZ
- LIMITE DE DISTRITO
- SETOR CENSITARIO
- LIMITE URBANO
- XX — NUMERAÇÃO DO SETOR CENSITÁRIO
- 00 — NUMERAÇÃO DO CRUZAMENTO
- XXX — NUMERAÇÃO DA QUADRA
- XY-ZK — NUMERAÇÃO DA QUADRICULA

Tipo de rede X Extensão X Material X Diametro

ADUTORA	MANANCIAL: - POÇOS TUBULARES IMPLANTADOS PELA CAGECE PT (10,11,12 E 13)			
	ADUTORA DE ÁGUA BRUTA			
	MATERIAL: PVC	DIÂMETRO: 75 mm	EXTENSÃO: D= 3.585,00m	
	MATERIAL: PVC	DIÂMETRO: 100 mm	EXTENSÃO: D= 1.365,00m	
	MATERIAL: DEFºF	DIÂMETRO: 110mm	EXTENSÃO: D= 3.535,00m	
	EXTENSÃO TOTAL: D= 8.885,00m			
	Nº DE VENTOSAS: 11			
	Nº DE REGISTROS DE DESCARGA:			

	MATERIAL	DIAMETRO(mm)	EXTENSÃO(m)	MATERIAL	DIAMETRO(mm)	EXTENSÃO(m)
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	PVC	0050	10.146,00	PVC	0150	348,00
	PVC	0075	80,00			
			EXTENSÃO TOTAL (m):			10.574,00

Controle Quantitativo das Extensões de Rede

REV.	TIPO	REDE ATUAL (m)	AMPLIAÇÃO (m)	TOTAL REDE (m)	DATA	RESPONSÁVEL
10						
09						
08						
07						
06	ATUALIZAÇÃO REDES	10.439,00	135,00	10.574,00	JUN-2023	ADRIANA
05	ATUALIZAÇÃO REDES	10.309,00	130,00	10.439,00	FEV-2023	ROGERIO
04	BALANÇO	8.992,00	1.317,00	10.309,00	JAN-2020	ROGERIO
03	BALANÇO	8.847,00	145,00	8.992,00	NOV/13	ROGERIO
02	BALANÇO	8.104,00	743,00	8.847,00	JUL/10	PEDRO
01	BALANÇO	7.937,00	-	7.937,00	JAN/06	PEDRO

REV. Diametro não catado PVC DN 50 mm

REV.	NATUREZA DA REVISÃO	ORIGEM	DATA	REVISADO	DIGITALIZADO	DATA	APROVAÇÃO
10	AMPLIAÇÃO DE REDE	UN-BBA	JUN-2023	PRISCILA	PRISCILA	JUN-2023	Adriana Luiz
09	AMPLIAÇÃO DE REDE	UN-BBA	FEV-2023	PRISCILA	PRISCILA	FEV-2023	Rogério Andrade
08	AMPLIAÇÃO DE REDE	UN-BBA	JAN-2020	DANILO	DANILO	JAN-2020	Rogério Andrade
07	ATUALIZAÇÃO NOMES DE RUAS	UN-BBA	JUN/15	DANILO	DANILO	JUN/15	Rogério Andrade
06	AMPLIAÇÃO DE REDE	UN-BBA	NOV/13	DANILO	DANILO	NOV/13	Rogério Andrade
05	AMPLIAÇÃO DE REDE	UN-BBA	JUL-10	EURIMAR JR	EURIMAR JR	JUL/10	Rogério Andrade
04	ALTERAÇÕES	UN-BBA	JUL-06	ROGÉRIO	ROGÉRIO	JUL/06	Rogério Andrade
03	REVISAO GERAL	UN-BBA	JAN-06	VANDERLANE	SANEBRAS	JAN/06	Rogério Andrade
02	REVISAO GERAL	UN-BBA	NOV/05	UN-BBA	SANEBRAS	NOV/05	Rogério Andrade
01	REVISAO GERAL	UN-BBA	AGO/04	UN-BBA	2C SERVIÇOS	AGO/04	Rogério Andrade
00	REVISAO GERAL	UN-BBA	OUT/01	VANDERLANE	THÉRECIDE	OUT/01	Rogério Andrade

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
DIRETORIA DE MERCADO E UNIDADE DE NEGÓCIO DA CAPITAL
GERÊNCIA DE CADASTRO E GEOPROCESSAMENTO
COORDENADORIA DE CADASTRO TÉCNICO

CADASTRO OPERACIONAL DO INTERIOR
PLANTA GERAL DE REDE DE ÁGUA
CIDADE: ITATIRA - COD. 347
UN-BBA: BACIA DO BANABUIÚ

GERÊNTE: JOSELITO TELES	CODENADOR: JEFFERSON COSTA	DESENHO: ADRIANA LUIZ
ESCALA: 1:2.000	PRANCHA: 01/01	DATA: JUN/2023