N.M.

ARTICULAÇÃO DA FOLHA

			1W-2N	1E-2N	2E-2N	
			1W-1N	1E-1N		
	3W-1S	2W-1S	1W-1S	1E-1S	2E-1S	
		2W-2S	1W-2S	1E-2S		

NUMERAÇÃO DOS NÓS

QUADRÍCULA	Nº DE NÓS	QUADRÍCULA	Nº DE NÓS	QUADRÍCULA	Nº DE NÓS	QUADRÍCULA	Nº DE NÓS
3W-1S	002	1W-2N	001	1E-2N	035	2E-2N	001
2W-1S	046	1W-1N	018	1E-1N	132	2E-1S	001
2W-2S	001	1W-1S	129	1E-1S	065		
		1W-2S	058	1E-2S	018		

CONVENCOES

- ADUTORA
- SUB-ADUTORA
- REGISTRO
- MEDIDOR DE VAZAO
- VENTOSA
- REGISTRO DE DESCARGA
- HIDRANTE
- REDES NAO CONECTADAS
- EXTREMIDADE C/ CAP.
- CHAFARIZ
- LIMITE DE DISTRITO
- SETOR CENSITARIO
- LIMITE URBANO
- XX NUMERAÇÃO DO SETOR CENSITÁRIO
- 13 NUMERAÇÃO DO CRUZAMENTO
- XXX NUMERAÇÃO DA QUADRA
- XY-ZK NUMERAÇÃO DA QUADRÍCULA

	EXT. TOTAL (m) :	3.705,00				
A.A.T	MATERIAL	DIAMETRO	EXTENSÃO (m)	MATERIAL	DIAMETRO	EXTENSÃO (m)
	PVC	50 mm	100,000	PVC	150 mm	1.638,00
	PVC	75 mm	168,00	CA	150 mm	615,00
	PVC	100 mm	1.184,00			

	EXT. TOTAL (m) :	44.285,00				
R.D.A.	MATERIAL	DIAMETRO	EXTENSÃO (m)	MATERIAL	DIAMETRO	EXTENSÃO (m)
	PVC	50 mm	37.227,00	CA	50 mm	192,00
	PVC	75 mm	4.401,00	CA	75 mm	243,00
	PVC	100 mm	1.100,00	CA	200 mm	9,00
	PVC	150 mm	963,00	DEFºFº	200 mm	150,00

Controle Quantitativo das Extensões de Rede

REV.	TIPO	REDE ATUAL (m)	AMPLIAÇÃO (m)	TOTAL REDE (m)	DATA	RESPONSÁVEL
06						
05						
04	BALANÇO	41.925,00	2.360,00	44.285,00	AGO/2017	Rogério
03	BALANÇO	36.384,00	5.541,00	41.925,00	FEV/2010	PEDRO
02	BALANÇO	34.317,00	2.067,00	36.384,00	FEV/2010	PEDRO
01	BALANÇO	34.317,00	--	34.317,00	MAIO/09	PEDRO

OBS: Diâmetro não cotado PVC DN 50 mm

Planta obtida atraves de processo de digitalizacao - Formato DWG

REV.	NATUREZA DA REVISAO	ORIGEM	DATA	REVISAO	DIGITALIZACAO	DATA	APROVACAO
06	ATUALIZAÇÃO	UN-BSA	AGO/17	CARLOS	CARLOS	AGO-17	ROGERIO
05	ATUALIZAÇÃO	UN-BSA	AGO/11	CARLOS	CARLOS	SET/11	ROGERIO
04	ATUALIZAÇÃO	UN-BSA	FEV/10	ADRIANA	CARLOS/ADRIANA	FEV/09	ROGERIO
03	ATUALIZAÇÃO	UN-BSA	ABR/09	CARLOS	CARLOS	MAIO/09	ROGERIO
02	ATUALIZAÇÃO	UN-BCL	JUN/07	UNGOL		JUN/07	
01	ALTERAÇÕES	UN-BSA	JUN/05	ROGÉRIO	VANDERLANA	JUN/05	ROGÉRIO
00	ALTERAÇÕES	UN-BSA	JAN/04	VANDERLANA	NEREIDE	JAN/04	MARILENE

Cagece

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
DIRETORIA COMERCIAL - GERÊNCIA DE FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO

PROJETO DE CADASTRO OPERACIONAL DO INTERIOR

PLANTA GERAL DE REDE DE ÁGUA

CIDADE: MAURITI - LOC 066 | UN-BSA: BACIA DO SALGADO

SUPERVISÃO DE ENGENHARIA E CONCRETO : FRANCISCO AGUIAR TEIXEIRA	LEVANTAMENTO CAMPO: FIRMINO	DIGITALIZAÇÃO :	EC
		ESCALA:	1:4000
COORDENAÇÃO DO PROJETO : FRANCISCO AGUIAR TEIXEIRA	RESPONSÁVEL TÉCNICO: -	DATA :	OUT/95