ARTICULAÇÃO DA FOLHA

			1W-4N 1C-4N 1E-4N					
			1W-3N 1C-3N 1E-3N					
	2W-2N 2W-2N 1W-2N 1C-2N 1E-2N							
	2W-1N 2W-1N 1W-1N 1C-1N 1E-1N 2E-1N							
	2W-1S 2W-1S 1W-1S 1C-1S 1E-1S 2E-1S 1E-1S							
	2W-2S 2W-2S 1W-2S 1C-2S 1E-2S 2E-2S 1E-2S							
			2W-3S 1W-3S 1C-3S 1E-3S 2E-3S 1E-3S					

NUMERAÇÃO DOS NÓS

QUADRICULA Nº DE NÓS	QUADRICULA Nº DE NÓS	QUADRICULA Nº DE NÓS	QUADRICULA Nº DE NÓS	QUADRICULA Nº DE NÓS	QUADRICULA Nº DE NÓS
1E-1N	057	1W-4N	001	2E-2S	033	3E-3S	019
1E-2N	001	1W-1S	046	2E-3S	001	1W-1N	082
1E-3N	—	1W-2S	049	2W-1N	077	1W-2N	017
1E-4N	—	1W-3S	131	2W-2N	024	1W-1S	138
1E-1S	115	2E-1N	028	2W-1S	084	3W-3S	006
1E-2S	088	2E-2N	—	2W-2S	049	4W-1S	—
1E-3S	028	2E-3N	—	2W-3S	013	4E-2S	001
1W-1N	113	2E-4N	—	3E-1N	—	4E-3S	001
1W-2N	049	2E-1S	117	3E-1S	047	4W-1N	006
1W-3N	008			3E-2S	033	4W-1S	005

CONVENÇÕES

- ADUTORA
- SUB-ADUTORA
- REGISTRO
- MEDIDOR DE VAZÃO
- VENTOSA
- REGISTRO DE DESCARGA
- HIDRANTE
- REDES NÃO CONECTADAS
- EXTREMIDADE C/ CAP
- CHAFARIZ
- LIMITE DE DISTRITO
- SETOR CENSITÁRIO
- LIMITE URBANO
- NUMERAÇÃO DO SETOR CENSITÁRIO
- NUMERAÇÃO DO ORÇAMENTO
- XXX NUMERAÇÃO DA QUADRA
- 1W–2N NUMERAÇÃO DA QUADRICULA

Tipo de rede X Extensão X Material X Diametro

	MATERIAL	DIAMETRO(mm)	EXTENSÃO(m)	MATERIAL	DIAMETRO(mm)	EXTENSÃO(m)
ADUTORA ÁGUA TRATADA	DEFºFº	0350	4.000,00	PVC	0300	7.800,00
	PVC	0150	300,00	PVC	0400	2.600,00
	PVC	0200	300,00			
			EXTENSÃO TOTAL (m):			**15.000,00**

	MATERIAL	DIAMETRO(mm)	EXTENSÃO(m)	MATERIAL	DIAMETRO(mm)	EXTENSÃO(m)
REDE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	PVC	0050	135.290,28	PVC	0250	490,00
	PVC	0075	8.653,78	PVC	0300	205,00
	PVC	0100	8.685,17	FERO	0180	14,00
	PVC	0150	8.956,00	DEFºFº	0150	220,88
	PVC	0200	4.602,00			
			EXTENSÃO TOTAL (m):			**168.008,19**

Controle Quantitativo das Extensões de Rede

01	IMPLANTAÇÃO DE REDE	182.867,19	171,00	183.068,19	JAN/24	Rogério Andrade
02	IMPLANTAÇÃO DE REDE	167.023,19	870,00	167.893,19	OUT/21	Rogério Andrade
03	IMPLANTAÇÃO DE REDE	140.158,59	26.863,60	167.022,19	MAI/22	Rogério Andrade
04	IMPLANTAÇÃO DE REDE	140.508,59	150,00	140.658,59	FEV/2023	Rogério Andrade
07	IMPLANTAÇÃO DE REDE	137.025,00	2.983,59	140.008,59	AGO/2023	Rogério Andrade
05	BALANÇO	136.744,00	270,00	137.015,00	AGO/2019	Rogério Andrade
06	BALANÇO	136.670,00	124,00	136.794,00	NOV/21	Rogério Andrade
04	BALANÇO	133.404,00	2.266,02	135.670,02	ABR/13	Rogério Andrade
03	BALANÇO	133.035,00	369,00	133.404,00	ABR/13	Rogério Andrade
02	BALANÇO	132.915,00	120,00	133.035,00	OUT/12	Rogério Andrade
01	BALANÇO	116.324,00	15.591,00	132.915,00	MAI/11	PEDRO
REV.	INFO.	REDE ATUAL (m)	IMPLAÇÃO (m)	TOTAL REDE (m)	DATA	RESPONSÁVEL

OBS: Diâmetro não cotado PVC DN 50 mm

09	ATUALIZAÇÃO DE REDE	UN-BNF	FEV/24	Rogério Andrade	Rogério Andrade	FEV/24	Rogério Andrade
08	ATUALIZAÇÃO DE REDE	UN-BNF	OUT/2023	Rogério Andrade	Rogério Andrade	OUT/23	Rogério Andrade
07	ATUALIZAÇÃO DE REDE	UN-BNF	MAI/2023	ANALUA	ANALUA	MAI/23	ROGÉRIO
06	ATUALIZAÇÃO DE REDE	UN-BNF	FEV/22	Jonas	Jonas	FEV/22	ROGÉRIO
05	IMPLANTAÇÃO LOTEAMENTO ALTO VERDE	UN-BNF	SET/2021	Rogério Andrade	Rogério Andrade	SET/2021	Rogério Andrade
04	ATUALIZAÇÃO SERVIÇ.	UN-BNF	AGO/14	JARBAS	JARBAS	AGO/14	ROGÉRIO
03	ATUALIZAÇÃO SERVIÇ.	UN-BNF	NOV/14	JAQUELINE	JAQUELINE	NOV/14	ROGÉRIO
02	ATUALIZAÇÃO SERVIÇ.	UN-BNF	ABR/13	JOÃO BATISTA	JOÃO BATISTA	ABR/13	ROGÉRIO
01	ATUALIZAÇÃO SERVIÇ.	UN-BNF	OUT/12	JOÃO BATISTA	JOÃO BATISTA	OUT/12	ROGÉRIO
00	ATUALIZAÇÃO SERVIÇ.	UN-BNF	FEV/12	JOÃO BATISTA	JOÃO BATISTA	FEV-12	ROGÉRIO
REV.	ALTERAÇÃO DE REDE	ORIGEM	DATA	REVISÃO	DOTAÇÃO(CMO)	DATA	APROVAÇÃO

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
DIRETORIA DE MERCADO E UNIDADE DE NEGÓCIO DA CAPITAL
GERÊNCIA DE CADASTRO E GEOPROCESSAMENTO
COORDENADORIA DE CADASTRO TECNICO

CADASTRO OPERACIONAL DO INTERIOR
PLANTA GERAL DE REDE DE ÁGUA
CIDADE: PACAJUS - COD. 099
UN-BAC: BACIA DO ACARAÚ E COREAÚ

DESENHO: ROBSON TELES	ORIENTADOR: GERVÁSIO COSTA	ESCRITÓRIO: ROGÉRIO ANDRADE
ESCALA: 1:5.000	DATA: ABJ/24	DATA: FEVEREIRO/2024