ARTICULAÇÃO DA FOLHA

					1E-7N			
					1E-6N	2E-6N		
					1E-5N	2E-5N	3E-5N	
					1E-4N			
					1E-3N			
5W-2N	4W-2N				1E-2N			
5W-1N	4W-1N	3W-1N	2W-1N	1W-1N	1E-1N	2E-1N		
			2W-1S	1W-1S	1E-1S	2E-1S		
					1E-2S	2E-2S		

NUMERAÇÃO DOS NÓS

QUADRÍCULA Nº DE NÓS		QUADRÍCULA Nº DE NÓS		QUADRÍCULA Nº DE NÓS		QUADRÍCULA Nº DE NÓS	
5W-2N		1W-2S	001	1E-4N	011	1E-2S	021
5W-1N	002	2W-1N	014	1E-3N	003	2E-6N	003
4W-2N	012	2W-1S	016	1E-4N	005	2E-5N	001
4W-1N	003	2W-2S	012	1E-3N	004	2E-1N	009
4W-1S	001	1W-1N	050	1E-2N	001	2E-1S	014
3W-1N	006	1W-1S	004	1E-1N	001	2E-2S	010
3W-1S	001	1E-7N	001	1E-1S	005	3E-5N	005

CONVENÇÕES

- ADUTORA
- SUB-ADUTORA
- REGISTRO
- MEDIDOR DE VAZÃO
- VENTOSA
- REGISTRO DE DESCARGA
- HIDRANTE
- REDES NÃO CONECTADAS
- EXTREMIDADE C/ CAP.
- CHAFARIZ
- LIMITE DE DISTRITO
- SETOR CENSITÁRIO
- LIMITE URBANO
- NUMERAÇÃO DO SETOR CENSITÁRIO
- 999 NUMERAÇÃO DO CRUZAMENTO
- XXX NUMERAÇÃO DA QUADRA
- XY-ZN NUMERAÇÃO DA QUADRÍCULA

Controle Quantitativo das Extensões de Rede

	MATERIAL	DIÂMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)	MATERIAL	DIÂMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)
SUB-ADUTORA	PVC	32/75	2.119,50			
			TOTAL			**2.119,50**
ADUTORA ÁGUA TRATADA	MATERIAL	DIÂMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)	MATERIAL	DIÂMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)
	PVC	10/50	7.106,00			
			TOTAL			**7.106,00**
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	MATERIAL	DIÂMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)	MATERIAL	DIÂMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)
	PVC	50/50	49.889,50	PVC	32/50	29,00
	PVC	32/75	7.640,00	DEFºFº	51/50	736,00
	PVC	51/50	436,00			
			TOTAL			**58.970,50**

11	AMPLIAÇÃO DE REDE	48.095,50	108,00	48.203,50	05/7/2023	ADRIANA
10	AMPLIAÇÃO DE REDE	57.074,00	1.786,50	58.860,50	JUN/2023	ADRIANA
09	AMPLIAÇÃO DE REDE	56.904,00	170,00	57.074,00	AGO/2022	ROGERIO
08	AMPLIAÇÃO DE REDE	56.874,00	30,00	56.904,00	JAN-JR	ROGERIO
07	AMPLIAÇÃO DE REDE	56.874,00	0,00	56.874,00	SET/16	ROGERIO
06	AMPLIAÇÃO DE REDE	35.774,00	21.100,00	56.874,00	AGO/16	ROGERIO
05	AMPLIAÇÃO DE REDE	33.554,00	2.220,00	35.774,00	OUT/14	ROGERIO
04	AMPLIAÇÃO DE REDE	33.512,00	42,00	33.554,00	AGO/14	ROGERIO
03	AMPLIAÇÃO DE REDE	33.434,00	78,00	33.512,00	ABR/13	ROGERIO
02	AMPLIAÇÃO DE REDE	33.374,00	60,00	33.434,00	FEV/12	ROGERIO
01	AMPLIAÇÃO DE REDE	33.302,00	72,00	33.374,00	JUL/12	ROGERIO
REV	TIPO	REDE ATUAL (m)	AMPLIAÇÃO (m)	TOTAL REDE (m)	DATA	RESPONSÁVEL

OBS: Cilíndrico não cotado PVC DN 50 mm.

Planta válida através de processo de digitalização – Formato DWG

12	AMPLIAÇÃO DE REDE	UN-BSC	001/23	LUCAS	LUCAS	05/7/2023	ADRIANA
10	AMPLIAÇÃO DE REDE	UN-BSC	AGO/22	LUCAS	LUCAS	ABR/23	ADRIANA
09	AMPLIAÇÃO DE REDE	UN-BSC	AGO/22	LUCAS	LUCAS	AGO/22	ROGERIO
08	ATUALIZAÇÃO SETORES	UN-BSC	jun-21	LUCAS	LUCAS	jun-21	ROGERIO
07	ATUALIZAÇÃO	UN-BF4	JAN-JR	LUCAS	LUCAS	JAN-JR	ROGERIO
06	ATUALIZAÇÃO	UN-BF4	SET/16	LUCAS	LUCAS	SET-16	ROGERIO
05	ATUALIZAÇÃO	UN-BF4	AGO/16	L.U.C.A.S	L.U.C.A.S	AGO/16	ROGERIO
04	ATUALIZAÇÃO	UN-BF4	OUT/14	EDENALDA	EDENALDA	OUT/14	ROGERIO
03	AMPLIAÇÃO DE REDE	UN-BF4	AGO/14	EDENALDA	EDENALDA	AGO/14	ROGERIO
02	AMPLIAÇÃO DE REDE	UN-BF4	ABR/13	JORDANA.N	JORDANA.N	ABR/13	ROGERIO
01	AMPLIAÇÃO DE REDE	UN-BF4	FEV/13	JORDANA.N	JORDANA.N	FEV/13	ROGERIO
REV	NATUREZA DA REVISÃO	ORIGEM	DATA	RESPONS.	DEFINIÇÃO(DT)	DATA	APROVAÇÃO

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
DIRETORIA DE MERCADO E UNIDADE DE NEGÓCIO DA CAPITAL
GERÊNCIA DE CADASTRO E GEOPROCESSAMENTO
COORDENADORIA DE CADASTRO TECNICO

CADASTRO OPERACIONAL DO INTERIOR
PLANTA GERAL DE REDE DE ÁGUA
CIDADE: TAMBORIL - COD. 030
UN-BSC: BACIA DOS SERTÕES DE CRATEÚS

DESENHO: JOSELITO TELES	CONFERIDO: JEFFERSON COSTA	APROVADO: JOÃO BALA JUNIOR
ESCALA: 1 : 5000	PRANCHA: 01/01	DATA: 25/05/2023