ARTICULAÇÃO DA FOLHA

		1E-3N	2E-3N			
	1W-2N	1E-2N	2E-2N	3E-2N	4E-2N	
	1W-1N	1E-1N	2E-1N	3E-1N		
	1W-1S	1E-1S	2E-1S			
2W-2S	1W-2S	1E-2S	2E-2S			
2W-3S			2E-3S			

NUMERAÇÃO DOS NÓS

QUADRICULA	Nº DE NÓS	QUADRICULA	Nº DE NÓS
2W-2S	005	1E-2S	065
2W-3S	003	2E-2N	014
1W-2N	002	2E-1N	010
1W-1N	048	2E-1S	012
1W-1S	036	2E-2S	000
1W-2S	004	2E-3S	001
1E-2N	066	3E-2N	007
1E-1N	153	3E-1N	008
1E-1S	063	4E-2N	011
1E-3N	005	2E-3N	004

CONVENÇÕES

- ADUTORA
- SUB-ADUTORA
- REGISTRO
- MEDIDOR DE VAZÃO
- VENTOSA
- REGISTRO DE DESCARGA
- HIDRANTE
- REDES NÃO CONECTADAS
- EXTREMIDADE C/ CAP
- CHAFARIZ
- LIMITE DE DISTRITO
- SETOR CENSITARIO
- LIMITE URBANO
- XX NUMERAÇÃO DO SETOR CENSITARIO
- 113 NUMERAÇÃO DO CRUZAMENTO
- XXX NUMERAÇÃO DA QUADRA
- XY-ZK NUMERAÇÃO DA QUADRICULA

Tipo de rede X Extensão X Material X Diametro

	MATERIAL	DIAMETRO(mm)	EXTENSÃO(m)	MATERIAL	DIAMETRO(mm)	EXTENSÃO(m)
REDE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	PVC		39.478,05	PVC		392,00
	PVC	75	4.246,00	DEFºFº	150	2.194,00
	PVC	100	6.521,00	DEFºFº	200	90,00
	PVC	140	727,00			
			EXTENSÃO TOTAL (m):			**55.418,05**

Controle Quantitativo das Extensões de Rede

10						
09						
08	AMPLIAÇÃO DE REDE	52.860,00	2.558,05	54.418,05	NOV-2020	ROGERIO
07	AMPLIAÇÃO DE REDE	52.284,00	476,00	52.860,00	FEV-20	ROGERIO
06	AMPLIAÇÃO DE REDE	52.258,00	742,00	52.258,00	JUN-19	ROGERIO
05	AMPLIAÇÃO DE REDE	51.484,00	742,00	52.258,00	JUN-19	ROGERIO
04	BALANÇO	51.382,00	84,00	51.466,00	MAI-18	ROGERIO
03	BALANÇO	48.986,00	3.396,00	51.382,00	SET-17	ROGERIO
02	BALANÇO	46.710,00	1.376,00	48.086,00	JUL-17	ROGERIO
01	BALANÇO	44.640,00	2.070,00	46.710,00	OUT-16	ROGERIO
REV.	TIPO	REDE ATUAL (m)	AMPLIAÇÃO (m)	TOTAL REDE (m)	DATA	RESPONSAVEL

OBS: Diâmetro não cotado PVC DN 50 mm
Atualizado pela UNISOL, conforme contrato 26/2007 – PROHU-CAGECE

09						
08	ATUALIZAÇÃO	UN-BSI	NOV-2020	EDER	EDER	NOV-2020	ROGERIO
07	ATUALIZAÇÃO	UN-BSI	FEV-20	EDRILAN	EDER	FEV-20	ROGERIO
06	ATUALIZAÇÃO	UN-BSI	NOV-19	EDER	EDER	NOV-19	ROGERIO
05	ATUALIZAÇÃO	UN-BSI	JUN-19	EDER	EDER	JUN-19	ROGERIO
04	ATUALIZAÇÃO	UN-BSI	MAI-18	EDER	EDER	MAI-19	ROGERIO
03	ATUALIZAÇÃO	UN-BSI	JUL-17	EDRILAN	EDINALDA	SET-17	ROGERIO
02	ATUALIZAÇÃO	UN-BSI	JUL-17	EDRILAN	EDINALDA	AGO-17	ROGERIO
01	ATUALIZAÇÃO COMERCIAL	UN-BSI	SET-16	EDRILAN	EDINALDA	SET-16	ROGERIO
00	ATUALIZAÇÃO COMERCIAL	UN-BSI	ABR-16	EDRILAN	EDINALDA	ABR-16	ROGERIO
REV.	NATUREZA DA REVISÃO	CRIADO	DATA	REVISADO	DIGITALIZAÇÃO	DATA	APROVADO

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
DIRETORIA DE MERCADO E UNIDADE DE NEGÓCIO DA CAPITAL
GERÊNCIA DE FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO
COORDENADORIA DE CADASTRO E GEOPROCESSAMENTO
SUPERVISÃO DE CADASTRO TÉCNICO

CADASTRO OPERACIONAL DO INTERIOR
PLANTA GERAL DE REDE DE ÁGUA
CIDADE: UBAJARA - COD. 011
UN-BSI: BACIA DA SERRA DA IBIAPABA

GERENTE:	COORDENADOR:	SUPERVISOR:
MAURICIO BRAGA	JOSELITO TELES	SIMONIA PANTAS

DESENHO:	ESCALA:	PRANCHA:	DATA:
ROGERIO ANDRADE	1:5.000	01/01	NOVEMBRO/2020