



ARTICULAÇÃO DA FOLHA

		1W-2N		
	2W-1N	1W-1N	1E-1N	2E-1N
	2W-1S	1W-1S	1E-1S	2E-1S

CONVENÇÕES:

- UNIDADE DE NEGÓCIO
- LIMITE DE SETOR
- LIMITE DA SUB-BACIA
- REDE COLETORA
- INTERCEPTOR
- EMISSÁRIO POR RECALQUE
- EMISSÁRIO POR GRAVIDADE
- COLETOR TRONCO
- INTERFERÊNCIAS
- SENTIDO DE FLUXO
- REDES MESMO EIXO VERTICAL
- PV SIMPLES
- PV COM TUBO DE QUEDA
- PV COM PONTA SECA
- PV INCORPORADO AO CONDUITO
- TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA
- CAIXA DE PASSAGEM SEM INSPEÇÃO
- TIL PONTA SECA
- CAIXA DE INSPEÇÃO
- PONTO DE LANÇAMENTO
- ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTO
- ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
- LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO
- TANQUE FLUXIVEL
- SIFÃO INVERTIDO
- REFERÊNCIA DE NÍVEL
- PV DE ÁGUAS PLUVIAIS
- PV - TELEFONE
- CAIXA DE INSPEÇÃO - REDE ELÉTRICA
- NUMERAÇÃO DE QUADRA
- NUMERAÇÃO SETOR



Tipo de rede X Extensão X Material X Diâmetro

EMISSÁRIO GRAVIDADE	MATERIAL	DIÂMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)	MATERIAL	DIÂMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)
	PVC	Ø150	180,00			
	TOTAL					180,00
EMISSÁRIO RECALQUE	MATERIAL	DIÂMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)	MATERIAL	DIÂMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)
	PVC	Ø150	598,00			
	TOTAL					598,00
REDE COLETORA	MATERIAL	DIÂMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)	MATERIAL	DIÂMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)
	PVC	Ø100	1.214,15	PVC	Ø150	16.700,83
	TOTAL					17.914,98

Controle Quantitativo das Extensões de Rede

REV.	TIPO	REDE ATUAL (m)	AMPLIAÇÃO (m)	TOTAL REDE (m)	DATA	RESPONSÁVEL
05						
04						
03	IMPLANTAÇÃO DE REDE	18.389,75	303,23	18.692,98	FEVEREIRO-2022	ROGERIO ANDRADE
02	IMPLANTAÇÃO DE REDE	18.334,27	55,48	18.389,75	OUTUBRO-2021	ROGERIO ANDRADE
01	IMPLANTAÇÃO DE REDE	17.953,27	431,00	18.334,27	JUNHO-2021	ROGERIO ANDRADE

OBS: Diâmetro não cotado PVC DN 50 mm

Planta obtida através de processo de digitalização - Formato DWG

07	ATUALIZAÇÃO COMERCIAL	UN-BAC	JUN-2022	CHARLES	CHARLES	JUN-2022	ROGERIO
06	ATUALIZAÇÃO GERAL	UN-BAC	FEV-2022	CHARLES	CHARLES	FEV-2022	ROGERIO
05	ATUALIZAÇÃO GERAL	UN-BAC	JUN-2021	CHARLES	CHARLES	JUN-2021	ROGERIO
04	ATUALIZAÇÃO COMERCIAL	UN-BAC	OUT-2016	CHARLES	CHARLES	OUT-18	ROGERIO
03	ATUALIZAÇÃO COMERCIAL	UN-BAC	JUL-2016	CHARLES	CHARLES	JUL/16	ROGERIO
02	ATUALIZAÇÃO COMERCIAL	UN-BAC	JAN/16	CHARLES	CHARLES	JAN/16	ORLENE
01	ATUALIZAÇÃO COMERCIAL	UN-BAC	DEZ-14	CHARLES	CHARLES	DEZ-14	ROGERIO
REV.	NATUREZA DA REVISÃO	ORIGEM	DATA	REVISÃO	DIGITALIZAÇÃO	DATA	APROVADO



CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
DIRETORIA COMERCIAL - GERÊNCIA DE FATURAMENTO E ARRECAÇÃO
COORDENADORIA DE CADASTRO E GEOPROCESSAMENTO
SUPERVISÃO DE CADASTRO TÉCNICO

PLANTA DE CADASTRO OPERACIONAL PLANTA GERAL DE REDE DE ESGOTO CIDADE: FORQUILHA - LOC. 046 UN-BAC: BACIA DO ACARÁU E COREAÚ			
GERENTE: JOSELITO TELES	COORDENADOR: JEFFERSON COSTA	DESENHO: ROGERIO ANDRADE	ESCALA: 1:4000
SETOR: CROATÁ	PRANCHAS: 01/01	DIGITALIZAÇÃO: GECAD-TEC	DATA: JUNHO/2022