ARTICULAÇÃO DA FOLHA

			2W-3N	1W-3N	1E-3N			
			2W-2N	1W-2N	1E-2N	2E-2N		
		3W-1N	2W-1N	1W-1N	1E-1N	2E-1N	3E-1N	
	4W-1S	3W-1S	2W-1S	1W-1S	1E-1S	2E-1S	3E-1S	
5W-2S	4W-2S	3W-2S	2W-2S	1W-2S	1E-2S	2E-2S		
			2W-3S			2E-3S	3E-4S	
		3W-4S	2W-4S					
		3W-5S						

CONVENÇÕES:

- UNIDADE DE NEGÓCIO
- LIMITE DE SETOR
- LIMITE DE SUB-BACIA
- REDE COLETORA
- INTERCEPTOR
- EMISSÁRIO POR RECALQUE
- EMISSÁRIO POR GRAVIDADE
- COLETOR TRONCO
- INTERFERÊNCIAS
- SENTIDO DE FLUXO
- REDES MESMO NÍVEL VERTICAL
- PV SIMPLES
- PV COM TUBO DE QUEDA
- PV COM PONTA SECA
- PV INCORPORADO AO CONDUTO
- TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA
- CAIXA DE PASSAGEM SEM INSPEÇÃO
- TL PONTA SECA
- CAIXA DE INSPEÇÃO
- PONTO DE LANÇAMENTO
- ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO
- ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
- LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO
- TANQUE FLUVIAL
- SIFÃO INVERTIDO
- REFERÊNCIA DE NÍVEL
- PV DE ESGOTOS PLUVIAIS
- PV - TELEFONE
- CAIXA DE INSPEÇÃO - REDE ELÉTRICA
- NUMERAÇÃO DE QUADRA
- NUMERAÇÃO SETOR

Tipo de rede X Extensão (material + diâmetro)

	MATERIAL	DIAMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)	MATERIAL	DIAMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)
EMISSÁRIO GRAVIDADE	PVC	0200	2.824,00	PVC	0400	808,00
			TOTAL			3.632,00
EMISSÁRIO RECALQUE	MATERIAL	DIAMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)	MATERIAL	DIAMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)
	PVC	0250	255,00	PVC	0300	262,20
			TOTAL			517,20
REDE COLETORA	MATERIAL	DIAMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)	MATERIAL	DIAMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)
	PVC	0125	112,00	PVC	0150	54.325,57
	PVC	0200	526,45	PVC	0250	241,58
	PVC	0300	86,25			
			TOTAL			58.474,25

Controle Quantitativo das Extensões de Rede

REV.	DATA	REDE ATIVA (m)	AMPLIAÇÃO (m)	EXTENSÃO REDE (m)	DATA	RESPONSÁVEL
01						
02	IMPLANTAÇÃO DE REDE		1.488,00	58.474,27	JAN./2023	ROGERIO ANDRADE
03	IMPLANTAÇÃO DE REDE	58.808,27	60,00	58.886,27	DEZ/2022	ROGERIO ANDRADE
04	IMPLANTAÇÃO DE REDE	58.026,27	708,00	58.026,27	JANEIRO/2023	ROGERIO ANDRADE
05	IMPLANTAÇÃO DE REDE			58.808,27	31/JANEIRO/2023	ROGERIO ANDRADE

OBS: Diâmetro não cotado PVC DN 50 mm

REV.	NATUREZA DA REVISÃO	DRO/DM	DATA	REVISAO	DIGITALIZAÇÃO	DATA	APROVAÇÃO
07							
06							
05	ATUALIZAÇÃO DE REDES	UN-BBJ	JAN./23	ALCIDES	ALCIDES	JAN./23	ROGERIO
04	ATUALIZAÇÃO DE REDES	UN-BBJ	DEZ/22	ALCIDES	ALCIDES	DEZ/22	ROGERIO
03	ATUALIZAÇÃO DE REDES	UN-BBJ	AGO/22	ALCIDES	ALCIDES	AGO/22	ROGERIO
02	ATUALIZAÇÃO DE REDES	UN-BBJ	MAI-19	ISAIAS	ISAIAS	MAI-19	ROGERIO
01	ATUALIZAÇÃO DE REDES	UN-BBJ	ABR-19	ISAIAS	ISAIAS	ABR-19	ROGERIO

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
DIRETORIA DE MERCADO E UNIDADE DE NEGÓCIO DA CAPITAL
GERÊNCIA DE CADASTRO E GEOPROCESSAMENTO
COORDENADORIA DE CADASTRO TECNICO

CADASTRO OPERACIONAL DO INTERIOR
PLANTA GERAL DE REDE DE ESGOTO
CIDADE: RUSSAS - COD. 752
UN-BBJ: BACIA DO BAIXO E MÉDIO JAGUARIBE

DESENH.	CONFERIDO	RESPONS.
ANELITO TELES	FRANCISCO JOSÉ COSTA	ROGERIO ANDRADE
ESCALA	PRANCHA	DATA
1:7.000	02/02	JANEIRO/2023