ARTICULAÇÃO DA FOLHA

	1W-1N	1E-1N	
	1W-1S	1E-1S	

NUMERAÇÃO DOS NÓS

QUADRÍCULA	Nº DE NÓS
1E-1N	023
1E-1S	016
1W-1N	018
1W-1S	009

CONVENÇÕES

- ADUTORA
- SUB-ADUTORA
- REGISTRO
- MEDIDOR DE VAZÃO
- VENTOSA
- REGISTRO DE DESCARGA
- HIDRANTE
- REDES NÃO CONECTADAS
- EXTREMIDADE C/ CAP.
- CHAFARIZ
- LIMITE DE DISTRITO
- SETOR CENSITÁRIO
- LIMITE URBANO
- XX — NUMERAÇÃO DO SETOR CENSITÁRIO
- XX — NUMERAÇÃO DO CRUZAMENTO
- XXX — NUMERAÇÃO DA QUADRA
- XY-ZK — NUMERAÇÃO DA QUADRÍCULA

Tipo de rede X Extensão X Material X Diametro

REDE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	MATERIAL	DIAMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)	MATERIAL	DIAMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)
	PVC	0050	8.136,00	DEF°F°	0150	1.040,00
	PVC	0100	940,00			
	TOTAL					9.873,00

REV.	TIPO	REDE ATUAL (m)	AMPLIAÇÃO (m)	TOTAL REDE (m)	DATA	RESPONSÁVEL
13						
12						
11						
10						
09						
08						
07						
06						
05						
04						
03						
02	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO	4.117,00	5.763,00	9.873,00	NOV/23	ROGÉRIO
01	BALANÇO	4.117,00	–	4.117,00	MAR/06	PEDRO

OBS: Diâmetro não cotado PVC DN 50 mm

REV.	NATUREZA DA REVISÃO	ORIGEM	DATA	REVISAO	DIGITALIZACAO	DATA	APROVACAO
13							
12							
11							
10							
09							
08							
07							
06							
05							
04	ATUALIZAÇÃO COMERCIAL	UN-BML	NOV/23	JHULIA	JHULIA	NOV/23	ROGERIO
03	ATUALIZAÇÃO COMERCIAL	UN-BME	ABR/16	EMANUELLE	EMANUELLE	ABR/16	ROGERIO
02	ATUALIZAÇÃO GERAL	UN-BME	NOV/08	ROGERIO	CIRLENE	NOV/08	ROGERIO
01	ATUALIZAÇÃO	UN-BME	FEV/04	VANDERLÂNIA	NEREIDE	FEV/04	MARILENE

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
DIRETORIA DE MERCADO E UNIDADE DE NEGÓCIO DA CAPITAL
GERÊNCIA DE CADASTRO E GEOPROCESSAMENTO
COORDENADORIA DE CADASTRO TÉCNICO

CADASTRO OPERACIONAL DO INTERIOR
PLANTA GERAL DE REDE DE ÁGUA
CIDADE: CAJUEIRO DA MALHADA - HORIZONTE - LOC. 339
UN-BML: BACIA METROPOLITANA LESTE

GERENTE:	COORDENADOR:	DESENHO:
JOSELITO TELES	JEFFERSSON COSTA	ROGÉRIO ANDRADE
ESCALA: 1:2.000	PRANCHA: 01/01	DATA: NOVEMBRO-2023