ARTICULAÇÃO DA FOLHA

CONVENCOES

- ADUTORA
- SUB-ADUTORA
- REGISTRO
- MEDIDOR DE VAZAO
- VENTOSA
- REGISTRO DE DESCARGA
- HIDRANTE
- REDES NAO CONECTADAS
- EXTREMIDADE C/ CAP.
- CHAFARIZ
- LIMITE DE DISTRITO
- SETOR CENSITARIO
- LIMITE URBANO
- XX — NUMERAÇÃO DO SETOR CENSITÁRIO
- XXX — NUMERAÇÃO DO CRUZAMENTO
- XXX — NUMERAÇÃO DA QUADRA
- XY-ZK — NUMERAÇÃO DA QUADRÍCULA

Tipo de rede X Extensão X Material X Diametro

	MATERIAL	DIAMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)	MATERIAL	DIAMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)
REDE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	PVC	0050	6.845,00	PVC	0100	277,00
	PVC	0075	553,00	DEF°F°	0150	92,00
	TOTAL					**7.767,00**

Controle Quantitativo das Extensões de Rede

REV.	TIPO	REDE ATUAL (m)	AMPLIAÇÃO (m)	TOTAL REDE (m)	DATA	RESPONSÁVEL
10						
09						
08						
07						
06						
05						
04						
03						
02	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO	7.668,00	79,00	7.767,00	JAN/24	ROGÉRIO
01	BALANÇO	7.668,00	–	7.668,00	AGOSTO/03	PEDRO

Diâmetro não cotado = PVC DN 50 mm

Planta obtida atraves de digitalizacao – Formato DWG

REV.	NATUREZA DA REVISAO	ORIGEM	DATA	REVISAO	DIGITALIZACAO	DATA	APROVACAO
10							
09							
08							
07							
06							
05							
04							
03	REVISÃO GERAL	UN-BSI	JAN/2024	EMERSON	EMERSON	JAN/24	ROGERIO
02	REVISÃO GERAL	UN-BPA	AGOSTO/03	VANDERLÂNIA	NEREIDE	AGO/03	MARILENE
01	REVISÃO GERAL	DEIBA	MARCO/98	MATILDE	CARLOS	02/04/98	MARILENE

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

DIRETORIA DE MERCADO E UNIDADE DE NEGÓCIO DA CAPITAL

GERÊNCIA DE CADASTRO E GEOPROCESSAMENTO

COORDENADORIA DE CADASTRO TECNICO

CADASTRO OPERACIONAL DO INTERIOR

PLANTA GERAL DE REDE DE ÁGUA

CIDADE: CARUATAÍ - TIANGUÁ - COD. 208

UN-BSI: BACIA DA SERRA DA IBIAPABA

GERENTE: JOSELITO TELES	COORDENADOR: JEFFERSSON COSTA	DESENHO: ROGÉRIO ANDRADE
ESCALA: 1:4.000	PRANCHA: 01/01	DATA: DEZ/2024